

Igarapé-Miri, 04 de Fevereiro de 2019.

Ofício nº 045 /2019/SECULT

Ao Exmº Srº ANTONIO RONÉLIO RODRIGUES QUARESMA
Prefeito Municipal
Igarapé-Miri-PA


Referência: Solicitação de contratação de serviços e infra estrutura para realização de ação cultural de Carnaval

Senhor Prefeito,


Na intenção de organizarmos o período da quadra carnavalesca, a secretaria municipal de cultura vem encaminhar o projeto de execução do Carnaval de Igarapé-Miri que compreende os dias 02,03,04,05,06 de Março de 2019, acompanhado dos anexos dos serviços de locação de equipamentos e infraestrutura, além da demanda de contratação de shows musicais para o Palco central do Corredor da folia.

Anexo I- Memorial descritivo Infra estrutura e Serviços

Sendo o que segue para o segue para o momento,


Etison de Moraes Correa
SEC. MUN. DE CULTURA
Decreto N° 009 / 2019

Proc. Nº 067/2019 - PMA

Prefeitura Mun. de Igarapé-Miri	
Gabinete do Prefeito	
Recebi Em:	04, 02, 19
Hora:	12 : 39
	
Assinatura	

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO CARNAVAL 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DIÁRIA	QUANT.
1	PALCO PEQUENO 8m X 6m: Com montagem e desmontagem em estrutura , com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. • Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. • As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.	UND.	5	1
2	TENDA ABERTA 6m X 6m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. • Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	UND.	5	1
3	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE COM: 01-Mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital; 01- multicabo de 64 canais com 60 metros + splinter; 02- processadores digitais; 01-notebook; 24- caixas de subgrave com 02 falantes de 18"; 24- caixas de alta frequência LineArray com 2x12" + 2X8" + driver; 04- torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta frequência LineArray com 1x12" + driver e 04 unidades de caixas de subgrave com 02 falantes de 18" - sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima efição e conexões para as devidas ligações. - MONITOR (PALCO): 01-Mesa de som 56 canais com 32 mandadas digital; 02- processadores digitais para o sidefill; 01- sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18" e 2 caixa de 3 vias com 1x15" + 1x10" + driver ou 8 caixas de alta frequência LineArray com 1x12" + driver para cada lado (esquerdo e direito) 16- monitores 2x12" + driver de 2"; 02- monitores tipo drumfill com 2x15" + driver 2"; 02- caixa de sub grave de bateria com 02 falantes de 18" - sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima efição e conexões para as devidas ligações. - MICROFONES E ACESSORIOS: 30- microfones sem fio UHF; 30- microfones sem fio UHF; 40- microfones dinâmicos; 20- microfones tipo condensador; 12- direct Box ativo e passivo; 50- pedestais tipo girafa para microfone; 16- garras para instrumentos; 12 - fones de ouvido para monitoração in ear; 03 - power play (amplificador para fone de ouvido) sendo cada um para 04 fones; - cabos e conexões Completa para o sistema. - BACKLINES: 02- amplificadores para guitarra 100 w + caixa com 4x12"; 02- amplificadores de guitarra tipo cubo com 2x12"; 01-amplificador para contra baixo com 01 caixa com 4x10" + 1x15"; 02- kits de bateria acústica completos; 12- praticáveis 2,0x1,0m; 01 - amplificador para teclado (tipo combo)	UND.	5	1
4	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 03 COM: 60- lâmpadas par 64; 08- elipsoidal; 06 - ribaltas; 15- par led de 3w; 12- lâmpadas ACL ou locolight; 04- reletores mini brutes; 02 - maquinas de fumaça; 04- strob atomic 3000 ; 01- canhão seguidor ; 04 - mesa de luz digital de 2048 canais DMX ;	UND.	5	1
5	BANHEIRO QUÍMICO: em polietileno expandido, tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com tratamento de resíduos através de produto químico, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo.	UND.	5	6

6	CERCA MODULADA: Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m,02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.	METRO	5	150
7	SERVIÇO DE TRIO ELETRICO TOCO COM: 01 Caminhão com som de Médio Porte e com Gerador de energia. Comprimento total: 10,00m, Largura:3,20m , Potência sonora de 80.000 watts (40mil watts em R.M.S) - Atingindo uma distância de 250m, mediante ao local e a regulagem do som. Gerador Stemac 80 KVA ou energia elétrica trifásica	UND.	5	1
8	Pórtico (Grande Porte) Serviço de locação de pórticos com montagem e desmontagem, estrutura metálica, medindo 8m de altura por 1m de largura cada lado, com 1 trave de 10m de comprimento, sendo fechado por compensado do chão até 2m20cm de altura cada torre.	UND.	5	2
9	Pórtico (Pequeno) Serviço de locação de pórticos com montagem e desmontagem, estrutura metálica, medindo 8m de altura por 1m de largura cada lado, com 1 trave de 10m de comprimento, sendo fechado por compensado do chão até 2m20cm de altura cada torre.	UND.	5	1
10	Ornamentação carnavalesca "Corredor da Folia" e Centro Cultural	UND.	1	1
11	Arquibancada em estrutura modulada metálica, com 150,00m de extensão x 03 degraus + circulação de 1,40m de largura; pisos em compensado estruturado com perfil metálico com largura de 0,72m; capacidade total para 1000 (mil) lugares, sendo considerado o espaçamento de 0,50m por pessoa. O módulo será revestido com tapume em compensado resinado de 10mm fixados na estrutura dos fundos, até a altura de 2,20m pintado na cor preta.	METRO	5	150
12	SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA - Prestação de serviços, de segurança desarmada para eventos, com jornada diurna ou noturna, conforme necessidade.	UND.	5	10
13	Serviço de produção de vídeo, fotografia, edição e divulgação	UND.	1	1