



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI

OBRA: PROJETO PADRÃO ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000L - VILA PARAÍSO

ENDEREÇO: VILA PARAÍSO - ZONA RURAL - IGARAPÉ-MIRI/PA

PREÇO DE REFERÊNCIA: SEDOP fevereiro de 2023 com desoneração

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DATA: 20/02/2023

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1			Acompanhamento Técnico		mês		7.179,13
1.1	200001	SEDOP	ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR (1sem/mês)	mês	0,10	17.003,70	1.700,37
1.1	200002	SEDOP	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	5.478,76	5.478,76
Subtotal item 1							7.179,13
2			Contrapiso Impermeabilizado		m²		44,36
2.1	J00005	SEDOP	Areia	m ³	0,037	94,73	3,51
2.2	J00003	SEDOP	Cimento	SC	0,15	55,55	8,33
2.3	I00001	SEDOP	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto	h	0,16	17,86	2,86
2.4	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,60	23,90	14,34
2.5	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,80	19,16	15,33
Subtotal item 2							44,36
3			Pintura da Logomarca SEDIN		m²		102,23
3.1	P00019	SEDOP	Tinta esmalte nas cores VERDE, LILÁS, BRANCO E VERMELHO	GL	0,05	124,90	6,25
3.2	P00027	SEDOP	Aguarraz	GL	0,01	77,43	0,77
3.3	P00007	SEDOP	Lixa para parede	und	0,80	1,10	0,88
3.4	P00022	SEDOP	Massa acrílica	GL	0,03	53,90	1,62
3.5	P00008	SEDOP	Liquido selador p/ parede	GL	0,03	55,50	1,67
3.6	280024	SEDOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,25	25,14	56,57
3.7	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,80	19,16	34,49
Subtotal item 3							102,23